



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração
OUTUBRO/2025

Serviço: RO-00388 - Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

Unidade: m2

Equipamento	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQRO-1564 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	1,0000	0,0000	46,6344	31,8547	2,0000000	93,2688
EQRO-1601 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000	0,0000	273,3485	75,7716	1,0000000	273,3485
Total de equipamentos:						366,6173

Mão-de-Obra	Nr.Salários	Encargos(%)	Custo Mão de Obra	Consumo	Custo Horário
MORO-1678 Servente		179,9594	20,4885	2,0000000	40,9770
Total de mão de obra:					40,9770

		Custo Horário da Execução	407,5943
Produção da Equipe	1.038,46000	Custo Unitário da Execução	0,3925
Fator de Influência de Chuva - FIC	0,00341	Valor FIC	0,0013
Fator de Interferência de tráfego - FIT	0,00000	Valor FIT	0,0000

Materiais	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
MATRO-1889 Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	0,0013000	t	0,0000	0,0000
Total de materiais:				0,0000

Este serviço segue a metodologia Sidor.

Custo Unitário do serviço: 0,39

SEINFRA

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.143. Prédio Minas, 7º andar
Serra Verde - CEP: 31630-900 - BH/MG
Fone: (31) 3915-8309 | Fax: 3915-9352
www.infraestrutura.mg.gov.br

DER-MG

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais, 5º andar
Serra Verde - CEP: 31630-901 - BH/MG
Fone: (31) 3501-5146
Email: sidor@der.mg.gov.br