

**RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS**  
**Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração**  
**OUTUBRO/2025**

Serviço: RO-00428 - Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)

Unidade: m2

<b>Equipamento</b>	<b>Ut. Pr</b>	<b>Ut. Impr</b>	<b>Vi. Hr. Prod</b>	<b>Vi. Hr. Imp</b>	<b>Consumo</b>	<b>Custo Horário</b>
EQRO-1513 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	0,2200	0,7800	15,4651	9,9586	1,0000000	11,1700
EQRO-1557 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t - 89 kW	0,2400	0,7600	260,9140	123,6448	1,0000000	156,5894
EQRO-1564 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	1,0000	0,0000	46,6344	31,8547	2,0000000	93,2688
EQRO-1601 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000	0,0000	273,3485	75,7716	1,0000000	273,3485
<b>Total de equipamentos:</b>						<b>534,3767</b>

<b>Mão-de-Obra</b>	<b>Nr.Salários</b>	<b>Encargos(%)</b>	<b>Custo Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Custo Horário</b>	
MORO-1678 Servente		179,9594		20,4885	8,0000000	163,9080
<b>Total de mão de obra:</b>					<b>163,9080</b>	

		<b>Custo Horário da Execução</b>	698,2847
<b>Produção da Equipe</b>	283,02000	<b>Custo Unitário da Execução</b>	2,4673
<b>Fator de Influência de Chuva - FIC</b>	0,00341	<b>Valor FIC</b>	0,0084
<b>Fator de Interferência de tráfego - FIT</b>	0,00000	<b>Valor FIT</b>	0,0000

<b>Materiais</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
MATRO-1786 Brita 0 ou pedrisco	0,0073300	m3	130,0596	0,9533
MATRO-1787 Brita 1	0,0150000	m3	126,2850	1,8943
MATRO-1890 Emulsão asfáltica RR-2C	0,0047700	t	0,0000	0,0000
<b>Total de materiais:</b>				<b>2,8476</b>

<b>Serviços</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
RO-00385 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	2,0000000	m2	0,0700	0,1400
RO-00830 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	0,0335000	t	1,5600	0,0523
<b>Total de serviços auxiliares:</b>				<b>0,1923</b>

Este serviço segue a metodologia Sicor.

Custo Unitário do serviço:

5,52

**SEINFRA**

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.143. Prédio Minas, 7º andar  
Serra Verde - CEP: 31630-900 - BH/MG  
Fone: (31) 3915-8309 | Fax: 3915-9352  
www.infraestrutura.mg.gov.br

**DER-MG**

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais, 5º andar  
Serra Verde - CEP: 31630-901 - BH/MG  
Fone: (31) 3501-5146  
Email: sicor@der.mg.gov.br